PROJECTFICHE

Sanitechniek
Oude Liersebaan 195, BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 20 93 44, info@sanitechniek.be

Jacobs Beton - Sint Katelijne Waver

Projectdetails

Aannemingsbedrijven
Sanitechniek

locatie
Dreefvelden 18
2860 Sint Katelijne Waver België
BE

Bouwheer
EKP RECYCLING NV

Architecten
Architectenbureau Mossoux bvba

HVAC en SANITAIR 4 pijpswarmtepomp 6 wegventielen
Koelplafonds en vloerverwarming Drukverhoging
Regenwaterrecuperatie

Nieuwbouw kantoorgebouw

- Bouwheer: EKP RECYCLING / Architect: Architectenbureau Mossoux
- Hoofdaannemer: Willemen Construct
- Aannemingssom: € 420.000
- Technieken: HVAC en SANITAIR

4-pijps warmtepomp Pw 52,2 kW/Pk 69,7 kW t.b.v klimaatplafonds + vloerverwarming
Condenserende gaswandketel 60 kW t.b.v. sanitair warmwater productie
Luchtbehandelingsgroep systeem D 4.400 m³/h
Sanitaire voorzieningen / Regenwaterrecuperatie